

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

1. Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums:

„ Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā”

2. Pasūtītājs:

Pāvilostas novada pašvaldība

3. Objekta atrašanās vieta:

Celtnieku iela, Pāvilosta, Pāvilostas novadā.

4. Projektēšanas stadijas:

Būvprojekts.

5. Metodoloģija:

5.1 Pasūtītājs nodrošina izpildītāju ar:

- Topogrāfiju;
- zemes īpašumu apliecinošajiem dokumentiem un zemes robežu plānu (ja nepieciešams);
- iegūs piekrišanu no citiem zemes īpašniekiem un lietotājiem.

5.2 Izpildītājs:

- veiks nepieciešamos izpēti, tehniskās apsekošanas un uzmērīšanas darbus un tos izmantos tālākajā darbā;
- nepieciešamības gadījumā pieprasīs un saņems papildus ieinteresēto institūciju tehniskos un īpašos noteikumus, un tos izmantos tālākajā darbā;
- saskaņos būtiskākos risinājumus ar Pasūtītāju, tālākā projektēšanā pielietos saskaņoto variantu;
- saskaņos būvprojektu ar ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem;
- aizpildīs būvniecības iesniegumu, saskaņos to ar Pasūtītāju, kopā ar būvprojektu iesniegs Liepājas reģiona novadu būvvaldē un saņems atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

5. Būvprojekta pamatuzdevumi:

5.1. Būvprojekts jāizstrādā atbilstoši līgumam, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem, tehniskajiem noteikumiem, citiem normatīvajiem aktiem un instrukcijām, kas saistīti ar projektēšanas darbu veikšanu.

5.2. Ceļu būves materiāli un tehnoloģijas saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2010

5.3. Būvprojektā:

- Brauktuves segumu asfaltbetonā.
- Ietvi pāra nr. namu pusē cementbetona bruģī;
- Lietuskanalizāciju ar izvadu grāvī pie īpašuma Celtnieku Nr.1b.
- Aprēķināt darbu daudzumus un izmaksas.

6. Būvprojekta sastāvs:

6.1. Būvprojekta sastāvs un rasējumi atbilstoši būvnoteikumiem, Latvijas valsts standartiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Pasūtītājam nododami:

- būvprojekta izdrukāti komplekti – 3 eksemplāros;
- elektroniskā formā: būvprojekts - 1 eksemplārā, kur rasējumi ir AUTOCAD formātā un PDF formātā, darbu apjomi .xls formātā.

Pasūtītājs:

Pāvilostas novada domes

Priekšdētājs U. Kristāpsons

Izpildītājs:

AS "VCI"

Direktors G. Lasmanis

Z.V.

Z.V.