





M vert. 1:100
M hor. 1:500

Caurules teknes atzīme	6.21	6.17	6.23	6.29	6.34
Esošās atzīmes	7.94	8.10	8.05	7.95	8.00
Projekta atzīmes	7.88	8.05	8.07	7.90	8.00
Materiāls	PP Ø200				
Attālumi un kritumi	1% 4.1m	1% 5.6m	1% 6.2m	1% 4.4m	
Aku numuri	G-14	K2-4	G-12	G-13	N-10
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm				

M vert. 1:100
M hor. 1:500

Caurules teknes atzīme	5.19	5.17	5.13	5.09	5.09	5.11	5.15	5.17
Esošās atzīmes	7.09	7.09	6.90	6.80	6.80	6.50	6.40	
Projekta atzīmes	7.09	6.90	6.86	6.91	6.86	6.30	6.40	
Materiāls	PP Ø200							
Attālumi un kritumi	1% 1.3	1% 4.2	1% 3.5	1% 1.5	1% 3.8	1% 1.6		
Aku numuri	G-15	N-12	K2-3	G-16	G-18	G-17	N-13	
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm							

M vert. 1:100
M hor. 1:500

Caurules teknes atzīme	1.84	1.79	1.75	2.02	2.05
Esošās atzīmes	3.50	3.50	3.56	3.40	
Projekta atzīmes	3.50	3.53	3.58	3.45	
Materiāls	PP Ø200				
Attālumi un kritumi	1% 5.2	1% 3.5	1% 2.4		
Aku numuri	N-14	K2-2	G-19	G-20	
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm				

M vert. 1:100
M hor. 1:500

Caurules teknes atzīme	1.70	1.74
Esošās atzīmes	3.10	2.99
Projekta atzīmes	3.05	2.99
Materiāls	PP Ø200	
Attālumi un kritumi	1% 3.7	
Aku numuri	K2-1	N-10
Pamatne un apbērums	esošās smilts pamats h=15cm un apbērums h=30cm	

Piezīmes:

Visi izmēri doti metros ja nav norādīts citādi.
Šķērskritumi doti procentos.
Garenprofila rasējumus skatīt kopā ar plāna rasējumiem.

AS "VCI"
Aveņu iela 1, Ikšķilē,
Ikšķiles nov., LV – 5052.

Pasūtītājs :
Pāvilostas novada pašvaldība.

Pasūtījuma Nr.
15/3.1.-3

Būvproj.vad.		G.Lasmanis	12.2015
Proj.daļas.vad.		M.Gertsons	12.2015
Projektēja		J.Barons	12.2015
Pārbaudīja		G.Lasmanis	12.2015

Objekts:
Celtnieku ielas pārbūve posmā no Celtnieku 1b līdz Dzintaru ielai, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Rasējums:
LKT garenprofili.

Marka	Mērogs
LKT-2-5	M.vert.1:100 M.hor.1:500

Stadija BP